# 결과보고서

# 주거단지 연계형 저속 자율주행 셔틀서비스 실증

용 역 기 관 : ㈜소네트

2021. 08. 31.



용역사업결과보고서					
용 역 명	자율주행차량 튜닝, 맵 구축 및 S/W 개발				
요여레이지	성 명	손 병 기	직 위	이사	
용역책임자	소 속	㈜소네트	전 공	자동차공학	
용 역 비 (부가세포함)	280,000천원				
용역기간	2021. 5. 17 - 2021. 08. 20 (3개월)				

본 보고서를 『세종특별시 규제자유특구신사업육성 실증 및 기술개발』의 자율주행 차량 튜닝, 맵 구축 및 S/W개발 용역사업에 대한 최종결과보고서로 제출합니다.

2021. 08. 31.

용역책임자: 손병기 (인)

수행 기업: ㈜ 소 네 트 (직 인)

# 용역 결과 보고서

# 목차

- 1. 과업 개요
- 2. 세종시 도담동 자율주행 경로 맵 구축 보고서
- 3. V2X WAVE 통신 기반 신호등 인식 및 제어 관련 기술보고서
- 4. 안전 전략 수립 보고서
- 5. 주행결과 분석
- 6. 별지 첨부

# 1. 개요

## 가. 과업 개요

○ 사 업 명 : 규제자유특구 혁신사업육성 실증

○ 과 제 명 : 주거단지 연계형 저속 자율주행 셔틀서비스 실증

○ 용 역 명 : 자율주행차량 튜닝, Map 구축 및 S/W 개발 및 실증

○ 주관기관 : ㈜켐트로닉스

○ 실증기관 : ㈜에이아이모빌리티 (수행기관: ㈜소네트)

○ 사업목표 : 생활공간 확대를 위한 세종시 주거단지와 생활권역이 연계된 자율주행 셔틀서비스 운영을 통해 안전성, 신뢰성 보장 및 사업화 검증

○ 과업의 정량적 목표

- 자율주행 실증거리 목표 : 1,300km 이상

- 제어권 비전환 실증거리 목표 : 22km 이상

- 차량 종방향 제어감속도 목표 : -2.0% 미만

# 2. 세종시 도담동 자율주행 경로 맵 구축 보고서


# 가. 자율주행 경로 맵 구축

- 자율주행 경로 생성 라우팅 툴 이용
  - 자율주행 구간을 수동 주행하면서 경로 데이터 취득
  - ㈜소네트에서 자체 제작한 경로 생성 툴을 이용하여 경로 맵 생성
  - 경로 맵은 0.5m 이하 간격의 Wavpoint Trajectory 및 안전 속성으로 구성됨
  - 경로 맵은 일상 주행을 위한 주경로와 불법 주정차 차량 회피 등을 위한 보조 경로로 구성됨



【 자율주행 경로 맵 및 주행 상황 캡쳐 】


- 주행 경로 환경(횡단보도, 교차로, 아파트 진/출입로) 고려한 자율주행 권장 속도 튜닝
  - 실증지 현황을 분석한 결과, 고원식 교차로, 중/고등학교 정문, 아파트 진출입로 등이 다수 존재하여 안전과 승차감을 고려한 권장 속도 튜닝이 필요함 (상세 내역은 아래 그림 참조)
  - 비보호 우회전 주행시 맞은 편 좌회전 차량과 충돌을 예방하고자 저속으로 튜 닝 하는 등 교통 체계를 고려한 속도 튜닝을 실시함
  - 급제동 및 끼어들기 차량을 고려한 안전거리 유지 및 제동 안전성을 고려한 종 방향 제어 파라미터 최적화
  - 기타 안전 및 승차감 향상을 위한 속도 튜닝



【 도담동 실증지역 특징 분석 】

#### ○ 불법 주정차 회피를 위한 보조 경로 맵 제작

- 실증지 주행 구간 내에 학교 정문 및 상점 등이 위치하고 있어 상시 불법 주정 차 차량이 존재함
- 불법 주정차 차량 탐지 시 우회 경로를 생성하여 우회하기 위한 보조 경로 맵을 제작함
- 차선의 종류를 인식하여 차선 변경 가능 구간에서만 회피 경로가 생성되도록 설계함




【 불법 주정차 탐지 시 회피 경로 제작 상황 캡쳐 】

# 3. V2X WAVE 통신 기반 신호등 인식 및 제어 관련 기술보고서


## 가. V2X WAVE 통신 기반 신호등 인식 및 제어

- V2X WAVE 통신의 구성
  - 신호등 인식을 위한 V2X WAVE 통신 시스템의 구성은 아래 그림과 같이, UTM 좌표 정보, 경로맵 정보 이용
  - RSU(Road Side Unit)에서 송출한 메시지를 OBU(On Board Unit)으로 수신한 후, Ethernet 통신을 이용하여 자율주행시스템(ADS)으로 전달함
  - ADS에서는 수신된 메시지를 디코딩한 후, 파서 노드로 전달함



【 코나 EV 적용 WAVE 통신 구성도 】

- 신호 현시 정보 메시지 수신 및 파서 구현
  - UTM 좌표 정보, 경로맵 정보 이용
  - SPaT(Signal Phase and Timing) 메시지 내 Intersection ID 및 차선 식별



【 신호 현시 정보 수신 데이터 】

- 신호등 정보 → ROS 토픽 발행 Node 구현
  - 교차로 지도 정보 메시지, 신호 현시 운영 정보 메시지 조합
  - 주행 차선에서 인지해야 하는 신호등 정보(차선ID, 교차로ID, 인지해야 하는 신호등, 현재 신호 색상, 현재 신호의 남은 시간, 다음 신호 색상, 교차로 위치)를 traffic\_signal 토픽으로 발행

# 나. 영상처리 기반 신호등 인식 및 제어

- 딥러닝 기반 영상처리를 통한 신호등 인식 알고리즘 Node 구현
  - Tensorflow Object Detection Model 이용. 신호등 인식 알고리즘 개발 추진

```
🕽 🗇 🗊 tl_classification.ipynb* - Visual Studio Code
                                   ≡ tl_classification.ipynb* ×
              ► 5 □ + □ = □ .2
                   PATH TO IMGS = r'data/korea dataset
                   TEST IMGS = glob(os.path.join(PATH_TO_IMGS, r'*.jpg'))
random.shuffle(TEST_IMGS)
                    with detection_graph.as_default():
                         with tf.Session(graph=detection_graph) as sess:
   image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0')
   detect_boxes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0')
                              detect scores = detection graph.get tensor by name('detection.scores:0')
detect classes = detection_graph.get_tensor by_name('detection_classes:0')
                               num detections = detection graph.get tensor by name('num detections:0')
                               for idx, img_path in enumerate(TEST_IMGS):
                                    random.shuffle(TEST_IMGS)
                                    image = Image.open(img_path)
image_np = load_image_into_numpy_array(image)
                                    image expanded = np.expand dims(image np, axis=0)
                                                                                                                       1: bash
       sonnet@sonnet:-$
             net* • 0 1 1↑ Python 3.5.2 64-bit ⊗ 0 🛆 0
```

【 텐서플로우 개발 환경 화면 캡쳐 】


- SSD Mobilenet V1 기반 신호등 인식 알고리즘 이용
- 도담동 실증구간 신호등 영상으로 Training & Test Dataset 구성
- 도담동 전용 이미지 1703개로 데이터셋 구성 (green: 908, green-left: 55, left: 204, red: 445, yellow: 91)
- 총 2백만회 학습을 통한 딥러닝 모델 구축
- Deep Learning 추론 엔진을 ROS Node로 구현
- 카메라 영상 입력을 실시간 처리하여 신호등 추론 결과 토픽 발행
- 아래 그림과 같이 영상을 통해 인식된 결과를 V2X WAVE 신호등 인식 결과와 Fusion하여 최종 신호등 결과를 판단함



【 도담동 신호등 영상처리 인식 결과 화면 캡쳐 】

### 다. V2X WAVE 및 Camera 신호등 정보 Fusion Node 구현

- V2X 및 Camera 신호등 정보 융합 노드 구현
  - V2X WAVE 신호등 결과와 영상기반 신호등 결과가 모두 정상 제공될 경우, V2X WAVE 결과를 우선적으로 적용함
  - V2X WAVE 결과가 제공되지 않을 경우, 영상기반 인식 결과를 활용함
  - 신호등 인식 결과는 가감속 제어 및 GUI 표출에 사용됨



[ Traffic Light Fusion Node Diagram ]



【 Fusion Node 정보의 GUI 출력 캡쳐】

## 4. 안전 전략 수립 보고서

### 가. 자율주행차량 실증 안전 전략 수립

- 세종시 실증구간(도담동)에서의 안전한 자율주행 실증을 위한 실증 전 안전체크 리스트를 수립하여 자율주행 차량 점검, 자율주행시스템 및 실증구간의 pre-driving을 진행함으로써 안전한 주행을 진행함
  - 실증기간 동안 매일 차체 안전점검을 실시함
  - 국토교통부 자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정에 따라 시험운행 확인법 및 기준 이상의 안전점검을 실시함
- 비상 연락 체계를 리스트하여 차량 내 상시 구비하여 사고에 대비함
  - 사고 시 교통사고 신고 연락처를 기재
    - : 교통사고신고(112), 상해신고(119), 세종 아름지구대 및 아름안전센터
  - 실증구간의 인근 병원 및 응급실 연락처를 기재
    - : 세종충남대병원 및 응급실 연락처
  - 주행차량 보험회사와 운영책임자, 현장책임자 및 안전요원 연락처 기재

#### ○ 차량에 관한 안전 점검

- 타이어(공기압/휠너트 조임) 및 브레이크 시스템 상태 확인
- 계기판, 와이퍼, 워셔액, 배터리 점검(전기차 경우 충전량 40% 이상)
- 각종 등화 장치(전조등, 방향지시등, 제동등, 후미등 등) 점검
- 소화기, 비상 구급함 위치 확인


#### ○ 자율주행 시스템 점검

- ADS 인터페이스 정상 작동 여부
- 인지 센서(라이다. 카메라 외관 청결 확인 포함) 정상 작동 여부
- 최고속도제어 및 전방충돌방지 기능 정상 작동 여부
- 비상 정지 버튼 정상 작동 여부
- 운전자 우선 모드 설정 확인 및 자동전환 장비 정상 작동 여부
- 운행기록장치 및 영상기록장치 정상 작동 여부

- 실구 구간 내에 주변 환경에 대한 점검 (Pre-driving)
  - 주변교통상황(공사, 불법주정차, 기타) 확인
  - 자율주행시스템 실증 구간 외부 신호 정상 수신 여부 확인
  - 시나리오 상황에 대한 자율주행시스템 정상 작동 여부
  - 기타 자율주행운행 도중 제기되는 애로사항 확인

### ○ 충돌사고 및 비상 시 대처 요령 숙지

- 차량 내 비상정지 버튼을 작동하여 자율주행 모드를 즉시 중단하고, 운전자 가 개입하여 차량 제어
- 차량에 탑승하고 있는 자율주행차량 안전교육을 이수한 안전요원의 지시에 따라 승객 대피 및 조치
- 부상자 발생 시 부상자 구호 최우선 조치
- 충돌의 심각성에 따라 연료 펌프 오프, 동력제거, 전기차 경우 전력차단
- 후속 사고 방지 조치 후 안전한 위치로 차량 이동, 전력 공급 해제, 기타 자율주행시스템을 보호 조치
- 사고 상황을 재현할 수 있는 모든 유형의 데이터를 수집, 보존 (지속적 학습 환경을 위함)



【 응급상황 처리 프로세스 예시 】



# 자율주행차량 실증 운행전 Checklist

×실증차량 조건 : 국토부 '자울주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행동에 관한 규정'에 근거 개발된 임시면히 취득 자랑

#### 1-1. 차량

살중 알자							
실증 차량					■Mileage Start:	km / Finish:	km
실종 장소					1402		
대기 조건	■대기운도	*	■습도	%	■기타:		

#### 1-2. 차량 점검

No	점검 내용	결과
1	타이어(공기압/휠너트 조임) 및 브레이크 시스템 상태 확인	YES□ NO□
2	계기판(경고등), 와이퍼, 워셔액, 배터리 점검(전기차 경우 충전량 40% 이상)	YES NO
3	각종 등화 장치(전조등, 방향지시동, 제동등, 후미등, 기타) 점검	YES NO
4	소화기, 비상 구급킷 위치 확인	YES□ NO□

#### 1-3. 자율주행시스템 점검

No	절검 내용	결과
1	ADS 인터페이스 정상 작동 여부	YES□ NO□
2	인지 센서(라이다, 카메라 외관 청결 확인 포함) 정상 작동 여부	YES NO
3	최고속도제어 및 전방충돌방지 기능 정상 작동 여부	YES□ NO□
4	비상 정지 버튼 정상 작동 여부	YES□ NO□
5	운전자 우선 모드 설정 확인 및 자동전환 장비 정상 작동 여부	YES□ NO□
6	운행기록장치 및 영상기록장치 청상 작동 여부	YES□ NO□

#### 1-4. 실증 구간 점검(Pre-driving)

No	점검 내용	결과
1	주변교통상황(공사, 불법주정차, 기타) 확인	YES NO
2	자율주행시스템 실증 구간 외부 신호 정상 수신 여부 확인(GPS, WAVE, LTE 기타)	YES□ NO□
3	시나리오 상황에 대한 자율주행시스템 정상 작동 여부	YES□ NO□
4	기타 자율주행운행 도중 제기되는 애로사항(YES일경우 아래에 기술)	YES□ NO□

가전	운전자 :	(서명)	확인자 :	서멝

1/4

【 자율주행차량 실증 운행전 체크리스트 예시 】

## 5. 주행결과 분석

#### 가. 과업 요구 사항

○ 정량목표 1 : 자율주행 자동차 실증거리 누적 1,300km 달성

○ 정량목표 2 : 제어권 비전환 실증거리 22km 달성

○ 정량목표 3 : 차량 종방향 제어감속도 -2.0m/s² 미만 달성

# 나. 세종시 도담동 실증지 분석

○ 실증구간 개요



• 자율주행 운행거리 : 0.88km(도면 상 청색 구간, S1~S3), 편도 운행

• 일반모드 회차구간 : 0.78km(도면 상 황색, 녹색 구간)

• 자율주행 운행구간 상세:

1. S1 : 스테이션 1 (자율주행구간 시점)

2. C1: 건널목 1 (신호 없는 건널목)

3. P1: 교차로 1 (직진, WAVE)

4. C2: 건널목 2 (신호 없는 건널목)

5. P2: 교차로 2 (우회전, WAVE)

6. P3: 교차로 3 (직진, WAVE 신호 없음)

7. S2: 스테이션 2 (버스 정류장 진입해 정차 후 재출발)

8. P4: 교차로 4 (우회전, WAVE)

9. C3 : 건널목 3 (신호 없는 건널목)

10. S3: 스테이션 3 (자율주행구간 종점)

# 다. 실증구간 실증 계획 개요

- 정량목표 1 : 자율주행 자동차 실증거리 누적 1,300km 달성
  - 계산식 : 실증구간 1회 주행거리 0.88km×주행 횟수
- 정량목표 2 : 제어권 비전환 실증거리 22km 달성
  - 계산식 : 안정화 이후 주행거리÷차량 요인에 의한 제어권 전환 횟수
    - 1) 안정화 기간 : 2021.08.09. 이후
    - 2) 제어권 전환 기준 : 외부 요인(불법 주·정차, 날씨(장마 및 폭우 등), 인프라 및 센서 오동작 등) 제외한 자율주행차량 오류에 의한 제어권 전환을 의미함
- 정량목표 3 : 차량 종방향 제어감속도 -2.0m/s^2 미만 달성
  - 측정 방법 : 별도기록장치 內 저장된 시간, 차량속도 기준 가속도 계산

# ○ 일정 계획(2021.06.08. 기준)

날 짜	내 용	비고
5월 2주차		
(05.10.~05.14.)		
5월 3주차	실증지 현장 확인	_
(05.17.~05.21.)	Map Data 구축	_
5월 4주차		
(05.24.~05.28.)		
6월 1주차		
(05.31.~06.04.)	   실증 현장 특이사항 반영 Map, 차량 튜닝	_
6월 2주차	20 00 79710 00 Wap, 710 110	
(05.10.~06.04.)		
6월 3주차	주행실증 시작	
(06.10.~06.14.)	20km * 5일 = 100km(100km)	_
6월 4주차	001 501 4001 (0001 )	-
(06.21.~06.25.)	20km * 5일 = 100km(200km)	
6월 5주차	20km * 5일 = 100km(300km)	_
(06.28.~07.02.)	20KIII * 5 = 100KIII(300KIII)	
7월 1주차	20km * 5일 * 2대 = 200km(500km)	_
(07.05.~07.09.)	20NIII ^ 3	
7월 2주차	20km * 5일 * 2대 = 200km(700km)	_
(07.12.~07.16.)	20MH 32 2-11 200MH(700MH)	
7월 3주차	20km * 5일 * 2대 = 200km(900km)	_
(07.19.~07.23.)	Zorum de Z II Zoorum(doorum)	
7월 4주차	20km * 5일 * 2대 = 200km(1,100km)	_
(07.26.~07.30.)		
8월 1주차	1,300km 완료 및 마무리	_
(08.02.~08.06.)	,	
8월 2주차	_	_
8월 3주차	_	_
8월 4주차	_	전문가 평가예정
(08.23.~08.27.)		

# ○ 실증간 안전관리

- 차량 운행자 안전교육 및 ADS 시스템 기능교육 실시
- 차량 내 사고대응매뉴얼, 비상연락망 비치 및 운행자 숙지
- 차량 내 비상 구급함, 소화기 등 안전 장비 비치 확인
- 일간 실증 전 차량 점검, ADS 시스템 센서, 경로(장애물, 특이사항) 점검 1 회 이상 시행

### 라. 세종시 도담동 자율주행 실증 결과

- 실증 일정 : 2021.05.17.~2021.08.20.(96일)
  - \* 2021.07.08.~2021.07.21.간 기상상황(장마), 2호 H/W수리 및 3호 운행허가 절차 등 고려 전 차량 미운행

#### ○ 정량목표 1 달성

- 자율주행 자동차 실증거리 누적 1.300km
- 산출 : 실증구간 1회 주행거리 0.88km×1,507회 주행
- 결과 : 2021.08.20. 기준으로 총 자율주행 실증거리 1326.16km 달성(약 2% 초과 달성)

#### ○ 정량목표 2 달성

- 제어권 비전환 실증거리 22km
- 산출 : 안정화 기간 실증거리(792km)÷차량요인에 의한 제어권 전환 횟수(16회)
- 결과 : 제어권 비전환 주행거리 49.5km 달성(125% 초과 달성)
- \* 안정화 기간 : 2021.08.09.~2021.08.20. 기준
- \* 제어권 전환 기준 : 외부 요인(주·정차, 인프라 등) 제외한 자율주행차량 오류 에 의한 제어권 전환을 의미함


#### ○ 정량목표 3

- 차량 종방향 제어감속도 -2.0m/s^2 미만 달성
- 산출 : 별도운행기록장치 기록을 기준으로, 제한속도에서 정지까지 속도 변화량 (30km/h→0km/h)과 이 때 소요된 시간으로 계산 = (속도변화량) ÷ (시간변화량)
- 결과 : 차량 종방향 제어감속도 -2.32m/s^2 달성하되 제동 시 승차감을 고려, 목표치 -2.0m/s^2에 근사한 감속도 달성
- 3회 측정 결과

	측정값		
1회차	-2.30m/s^2	최소값	-2.34m/s^2
2회 차	-2.32m/s^2	최댓값	-2.30m/s^2
3회 차	-2.34m/s^2	평균값	-2.32m/s^2



【 차량 종방향 가감속도(1회차) 측정 결과 그래프 】



【 2회차 측정 결과 그래프 】



【 3회차 측정 결과 그래프 】

# ○ 주별 실증 내용 (2021.08.20. 기준)

날 짜	내 용	비고
5월 3주차		
(05.17.~05.21.)	실증지 현장 확인	
5월 4주차	Map Data 구축	_
(05.24.~05.28.)	·	
6월 1주차		
(05.31.~06.04.)	_	_
6월 2주차		
(05.10.~06.04.)	_	_
6월 3주차		
(06.10.~06.14.)	실증 현장 특이사항 반영 Map, 차량 튜닝	_
6월 4주차	GPS RTK 튜닝	
(06.21.~06.25.)	주행실증 시작(06.23.)	_
6월 5주차	ᄌᇸᄊᄌ <b>᠊</b> ᅱᄉ	
(06.28.~07.02.)	주행실증 지속	_
7월 1주차		
(07.05.~07.09.)	기상(장마), 차량 H/W 수리일정 등 고려	_
7월 2주차	미운행(07.08.~07.21.)	_
(07.12.~07.16.)		
7월 3주차	   주행실증 지속	_
(07.19.~07.23.)	1 3 2 3 1 1	
7월 4주차	   주행실증 지속	_
(07.26.~07.30.)	1020 11	
8월 1주차	 주행실증 지속	차량 3대 투입
(08.02.~08.06.)		
8월 2주차	주행실증 지속	_
(08.09.~08.13.)		
8월 3주차	실증거리 달성(08.20.)	전문가 평가(08.19.)
(08.16.~08.20.)		

<sup>-</sup> 주간 운행일자, 운행거리「별지1. 주간 주행거리 진행표」 참조

# ○ 일간 실증 절차 흐름도 및 현장 참고 사진

이동(20분) •숙소 →싱싱장터 주차장 점검(40분) • 차량, 센서, 경로

자율주행 실증(7시간)
• 회차별 시간, 이벤트 기록 정리(30분)
• 차량, 센서 정리
• 특이사항 공유







【 일간 센서류, 시스템, 경로 점검 】



【 8월 1주차 이후 차량 3대 투입 】

- 자율주행 실증거리, 제어권 전환 이벤트 관리
  - 「별지2. 2021.08.18. 차량운행일지」 참조

#### 마. 수행결과 평가를 위한 전문가 평가(2021.08.19.)

○ 일시 : 2021.08.19.(목) 10:00AM ~ 12:00PM

○ 위원구성 : 총 3인으로 구성 (이모빌리티산업협회 배\*\*, 과학기술정책연구원 서\*\*, 아우토크립트 심\*\*)

- 평가방법 : 대면 평가 실시
  - 서류평가, 자율차량 실차 주행 탑승평가 실시. 탑승평가 중 정차차량 회피 시연
- 결과 : 전문위원 채점표 「별지3. 외부 전문가 평가표」 참조

	비 **	서**	심**	평균
점수	92	98	96	95.3

- 주요 의견 사항
  - 운행실증 수행 및 평가지표 달성이 충실함(배\*\*)
  - 제어권비전환 주행거리 측정방식 및 대처법 구체화 필요(서\*\*)
  - 다양한 지역에서 다각도로 실증 진행을 희망(심\*\*)
  - 시범구간, 인프라(WAVE RSU) 등 환경 미비 아쉬움(공통의견)

# 6. 결과물 제출 사항

- 「별지1. 주간 주행거리 진행표」(PDF 파일): 1식
- 「별지2. 2021.08.18. 차량운행일지」(PDF 파일): 1식
- 「별지3. 외부 전문가 평가표」(PDF 파일): 1식
- 차량 종방향 제어감속도 측정 데이터(Excel 파일): 1식